Płock, dnia 4 kwietnia 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Dostawa i montaż 19 kompletów klimatyzatorów naściennych typu split wraz z agregatami zewnętrznymi w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14"**

Zamawiający – **Gmina – Miasto Płock Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1.

Zapytanie nr 1

W przedmiarze zamówienia nie występuje przedmiar dostarczenia zasilania elektrycznego do klimatyzatorów. Czy wykonanie zasilania elektrycznego jest po stronie Zamawiającego?
Jeżeli zasilanie elektryczne ma wykonać Wykonawca to proszę o przedmiar: kabel, zabezpieczenie, odległość klimatyzatora od rozdzielni oraz czy kabel ma być prowadzony w korycie czy rurce.

Odpowiedź:

Wykonanie zasilania projektowanych klimatyzatorów jest po stronie Wykonawcy, prace należy prowadzić zgodnie z pkt. 4.4 projektu technicznego tj. „Do projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych doprowadzić należy zasilanie elektryczne, zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową dostarczoną przez producenta urządzeń. Należy wykorzystać istniejące gniazda elektryczne lub wpiąć się w istniejący obwód elektryczny. Instalacje realizować podtynkowo z wykorzystaniem kabli i przewodów typu YDYp 3x2,5 mm^2 w rurkach osłonowych typu RB 16 p/t. Projektuje się gniazda wyposażone w styk ochronny". Ponadto zgodnie z rozdziałem 6 : „Przed złożeniem oferty cenowej na dostawę i montaż urządzeń zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie".

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
mgr Robert Kowalski