

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku z, ul. Lasockiego 14 jak w załącznikach:

Zał. 3a – część I

Zał. 3b – część II

Zał. 3 c – część III

Zał. 3 d – część IV

### **OPIS TECHNICZNY MEBLI**

#### Ogólne uwagi:

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS/PCV o grubości 2 i 3 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy - wodoodporny (klasa D4), który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, tby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwałą i bezawaryjny okres użytkowania.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego.

W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami ( skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

**W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego , Wykonawca składa następujące dokumenty:**

1. Atest higieniczny na meble potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej.
2. Atesty szkolne (dotyczy części II)

DYREKTOR  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2  
  
mgr Robert Kowalski