

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2025

Remont stołówki (jadalni, pomieszczenia socjalnego oraz przedsionka WC) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Miejsce realizacji zadania: budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku-stołówka szkolna w skład której wchodzi pomieszczenia: jadalnia, pomieszczenie socjalne, przedsionek WC

Zakres prac:

1. Jadalnia stołówki szkolnej:

- powierzchnia ścian i sufitu (161,460m²)
w tym: powierzchnie pionowe: 98,210m², powierzchnia sufitu: 63,250m²
- powierzchnia podłogi: 53,290m²

Rozebranie obicia ścian i sufitu z paneli PVC, rozebranie rusztu pod panelami, ręczne czyszczenie po robotach demontażowych, dwukrotne gruntowanie podłogi preparatami-powierzchnie pionowe, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na ścianach, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na ścianach – dodatek za pogrubienie o 5 mm, gruntowanie podłogi preparatami-powierzchnie pionowe, tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne, dwukrotne gruntowanie podłogi preparatami-powierzchnie pionowe, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-ściany, dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym, (z.VII) gruntowanie podłogi preparatami-sufit-krotność=2, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym, (z.VII) gruntowanie podłogi preparatami-sufit, tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku, (z.VII) gruntowanie podłogi preparatami –sufit, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-sufit. Rozebranie posadzki z płytek PVC na zaprawie cementowej, przygotowanie podłoża cementowego: skucie starego kleju, naprawa podłoża betonowego po zerwaniu posadzki z płytek PVC (naprawa 20% powierzchni), gruntowanie podłogi preparatami-powierzchnie poziome-posadzka, założenie posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych metodą kombinowaną, obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości 1m, wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów porozbiórkowych z utylizacją.

2. Pomieszczenie socjalne stołówki szkolnej:

- powierzchnia ścian i sufitu (45,260m²)

Rozebranie obicia ścian z paneli PVC, rozebranie rusztu pod panelami, ręczne czyszczenie po robotach demontażowych, dwukrotne gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie pionowe, krotność=2, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonane mechanicznie na ścianach, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonane mechanicznie na ścianach-dodatek za pogrubienie o 5mm, gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie pionowe, tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne, dwukrotne gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie pionowe, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-ściany, wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów porozbiórkowych z utylizacją, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m², (z.VII) gruntowanie podłóży preparatami-sufit, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-sufit.

3. Przedsiónek WC stołówki szkolnej:

- powierzchnia ścian i sufitu (6,800m²)
- powierzchnia podłogi (1,490m²)

Rozebranie obicia ścian z paneli PVC, rozebranie rusztu pod panelami, ręczne czyszczenie po robotach demontażowych, dwukrotne gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie pionowe, krotność=2, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na ścianach, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na ścianach dodatek za pogrubienie o 5mm, gruntowanie podłóży preparatami –powierzchnie pionowe, tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne, dwukrotne gruntowanie podłóży preparatami-powierzchnie pionowe, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych –ściany, wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów porozbiórkowych z utylizacją, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m². (z.VII) gruntowanie podłóży preparatami –sufit, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-sufit.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36- miesięcznej gwarancji na całość prac.